



CENTRAVIS

**Request for quotation Standard
Запрос коммерческого предложения**

This is not an order/не является заказом

Дата представления ответа по запросу до:
05.10.2018

Номер запроса: №24-09/2018

Дата запроса: 24.09.2018г.

Сроки выполнения и прочее:

CENTRAVIS

*Запланированное время проведения ремонта:
05.11.2018г. по 03.12.2018 г. Подготовительные
работы должны начаться за 10 дней до ремонта.
Материалы заказчика.*

Контактное лицо от закупок: **Кучерский Владимир**
Tel: 067 544 09 88
e-mail: vkucherskiy@centravis.com

Контактное лицо от Заказчика(технический специалист): **Тягунов Артем**
Mail atyagunov@centravis.com
Cell: +38 050 20 247 20
+38 067 563 23 14

Техническое задание

Капитальный ремонт стан холодной прокатки труб, инв.№26220(электрическая часть)

1.Обязанности заказчика:

- 1.Выдать техническое задание.
- 2.Оговорить сроки выполнения и указать их в контракте.

2.Обязанности подрядной организации:

Выдать коммерческое предложение, которое должно включать:

1. Смета;
2. Договорная цена;
3. Сроки выполнения работ.

3.Требования к подрядчику:

3.1 Подрядчик должен иметь полный пакет документов, требуемых компанией «Сентравис» для заключения договоров и дополнительных соглашений.

Перечень документов для юридических лиц:

1. Реквизиты участника: полное наименование Участника; ф.и.о. руководителя и гл. бухгалтера; юридический и фактический адрес; телефон, факс, электронная почта; банковские реквизиты; дату, место и орган регистрации. Рекомендательные письма при их наличии
2. Копии учредительных документов, свидетельства о регистрации и всех необходимых для выполнения предлагаемых работ лицензий.
3. копия справки из единого государственного реестра предприятий и организаций Украины, которая выдается управлением статистики (после внесения последних изменений)
4. Копия свидетельства НДС
5. Информация об участии в хозяйственных спорах в качестве ответчика.
6. Информация об основных средствах предприятия
7. Справка о штатной численности предприятия
8. Справка о назначении директора и бухгалтера
9. Декларации НДС за последние три отчетных периода
10. Отчет о финансовых результатах, баланс
11. Справку об отсутствии задолженности по налогам :

3.2 Подрядчик должен предоставить коммерческое предложение, включающее договорную цену и локальную смету.

Объём работ

№ п/п	Наименование агрегата, узла основного конструктивного элемента, требующего ремонта, перечень работ подлежащих выполнению;	Объём работ		Материалы; запасные части и оборудование, требующее замены						
		Ед. изм	Кол -во	Изготов л./ реставр.	Наименование	Кол -во	Ед.из м	маса, кг		Цена, грн. без НДС
								1 шт.	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Демонтаж с с/г и установка электрической машины,	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	массой до 2т	шт	1	-	-	-	-	-	-	-
2	Демонтаж с с/г и установка электрической машины,	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	массой до 0,5т	шт	2	-	-	-	-	-	-	-
3	Демонтаж с с/г и установка электрической машины,	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	массой до 0,25т	шт	1	-	-	-	-	-	-	-
4	Демонтаж без с/г и установка электрической машины,	-	-	-	Электродвигатель АИММ100L2У2; 5,5кВт; 3000об/м; 380В; IM1001	1	шт	-	-	-
-	массой до 0,05т	шт	3	-	Электродвигатель АИРМ112МВ6; 4кВт; 935об/м; 380В; IM1001	1	шт	-	-	-
-	-	-	-	-	Вентс ВКМС 200 (бурый короб) вентилятор центробежный	3	шт	-	-	-
6	Демонтаж с с/г и установка электрической машины,	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	массой до 0,05т	шт	2	-	-	-	-	-	-	-
7	Демонтаж с с/г и установка трансформатора силового,	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	мощность 63кВт	шт	1	-	-	-	-	-	-	-
8	Прокладка кабеля до 35кВ, прокладываемого	-	-	-	Провод ПВ 3 1,5	200	м	-	-	-
-	в трубах, блоках, коробах, масса 1м до 1кг	м	234	-	Провод ПВ-1 1х1,5	300	м	-	-	-
-	-	-	-	-	Провод ПВС 2х1,5	160	м	-	-	-
-	-	-	-	-	Провод ПВС 2х2,5	60	м	-	-	-
-	-	-	-	-	Провод ПВС 4х1,5	150	м	-	-	-
-	-	-	-	-	Провод ПВС 4х2,5	120	м	-	-	-
-	-	-	-	-	Провод ПВС 4х4	70	м	-	-	-
-	-	-	-	-	Провод ПВС 3х1,5	90	м	-	-	-
-	-	-	-	-	Кабель ВВГ 2х4	150	м	-	-	-
-	-	-	-	-	Кабель ВВГ2х2,5	140	м	-	-	-
-	-	-	-	-	Кабель КВВГ 5х1,5	330	м	-	-	-
-	-	-	-	-	Кабель КВВГ 7х1,5	435	м	-	-	-
-	-	-	-	-	Кабель OLFLEX CLASSIC 110 CY 7G1,5	80	м	-	-	-
-	-	-	-	-	Кабель ВВГ2х25	60	м	-	-	-
-	-	-	-	-	Гофротруба ф25мм	20	м	-	-	-
-	-	-	-	-	Гофротруба Ф16	37	м	-	-	-
-	-	-	-	-	Кабельная маркировка ЕС-1 символ 0	1	шт	-	-	-
-	-	-	-	-	Кабельная маркировка ЕС-1 символ 1	1	шт	-	-	-

-	<u>или колонне, ток до 100А</u>	<u>шт</u>	<u>1</u>	-	-	-	-	-	-	-
<u>13</u>	<u>Демонтаж и установка выключателя</u>	-	-	-	<u>Выключатель автоматический ВА 77-1-630 S 630А</u>	<u>1</u>	<u>шт</u>	-	-	-
-	<u>автоматического одно-двух-,трехполюсного</u>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	<u>устанавливаемого на конструкции на стене</u>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	<u>или колонне, ток до 630А</u>	<u>шт</u>	<u>1</u>	-	-	-	-	-	-	-
<u>14</u>	<u>Демонтаж и установка пускателей магнитных</u>	-	-	-	<u>Контактор дополнительный NH-E-11-PKZ0/82882</u>	<u>4</u>	<u>шт</u>	-	-	-
-	<u>общего назначения, отдельно стоящих,</u>	-	-	-	<u>Пускатель ПМ 2-25 220В</u>	<u>5</u>	<u>шт</u>	-	-	-
-	<u>устанавливаемых на конструкции на полу,</u>	-	-	-	<u>Пускатель магнитный ПМ 3-50</u>	<u>1</u>	<u>шт</u>	-	-	-
-	<u>ток до 40А</u>	<u>шт</u>	<u>35</u>	-	<u>реле LY-4-24 VDC</u>	<u>7</u>	<u>шт</u>	-	-	-
-	-	-	-	-	<u>Реле времени PBY-16 10 программ</u>	<u>1</u>	<u>шт</u>	-	-	-
-	-	-	-	-	<u>Реле LY4 AC 220В PЭК77/4 IEK</u>	<u>10</u>	<u>шт</u>	-	-	-
-	-	-	-	-	<u>Доп.контакт LADN22 2НО+2НЗ</u>	<u>7</u>	<u>шт</u>	-	-	-
-	-	-	-	-	<u>Разъём PPM77/4 к реле LY4</u>	<u>17</u>	<u>шт</u>	-	-	-
<u>15</u>	<u>Демонтаж и установка контактора переменного</u>	-	-	-	<u>КОНТАКТОР F 3P, 630А, 220В 50/60Гц LC1F630M7</u>	<u>1</u>	<u>шт</u>	-	-	-
-	<u>тока, устанавливаемого на конструкции на</u>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	<u>стене или колонне, ток до 400А</u>	<u>шт</u>	<u>1</u>	-	-	-	-	-	-	-
<u>16</u>	<u>Установка поста управления кнопочного</u>	-	-	-	<u>Кнопка Старт черная XB2-BA21</u>	<u>4</u>	<u>шт</u>	-	-	-
-	<u>общего назначения, устанавливаемого</u>	-	-	-	<u>Кнопка безопасности XB2-BS542</u>	<u>3</u>	<u>шт</u>	-	-	-
-	<u>на конструкции на полу, количество элементов</u>	-	-	-	<u>Ключ-бирка XB2-BG 21</u>	<u>1</u>	<u>шт</u>	-	-	-
-	<u>поста до 3</u>	<u>шт</u>	<u>14</u>	-	<u>Кнопка XB2-BA42</u>	<u>4</u>	<u>шт</u>	-	-	-
-	-	-	-	-	<u>Пост двухместный Старт - Стоп XAL-B215</u>	<u>1</u>	<u>шт</u>	-	-	-
-	-	-	-	-	<u>Светодиодная арматура AD22-22DS красная 24V AC/DC</u>	<u>1</u>	<u>шт</u>	-	-	-
<u>17</u>	<u>Установка выключателя путевого или конечного</u>	-	-	-	<u>Выключатель конечный ВП15К21А-211-54У2.8</u>	<u>2</u>	<u>шт</u>	-	-	-
-	<u>устанавливаемого на металлическом основании</u>	-	-	-	<u>Сальник PG13,5</u>	<u>5</u>	<u>шт</u>	-	-	-
-	<u>контактного, малогабаритного,одно-,</u>	-	-	-	<u>Сальник PG11</u>	<u>5</u>	<u>шт</u>	-	-	-
-	<u>двухкнопочного или микропереключателя</u>	<u>шт</u>	<u>2</u>	-	<u>Сальник PG18</u>	<u>5</u>	<u>шт</u>	-	-	-
<u>18</u>	<u>Установка выключателя путевого или конечного</u>	-	-	-	<u>Датчик NI40U-CP40-FDZ30X2</u>	<u>6</u>	<u>шт</u>	-	-	-
-	<u>устанавливаемого на металлическом основании</u>	-	-	-	<u>Прибор контроля вибрации VKV 021</u>	<u>1</u>	<u>шт</u>	-	-	-
-	<u>бесконтактного</u>	<u>шт</u>	<u>10</u>	-	<u>Датчик индуктивный IV5004</u>	<u>3</u>	<u>шт</u>	-	-	-
<u>19</u>	<u>Монтаж светильника с люминисцентными</u>	-	-	-	<u>Светильник IP65 1*18 SH13-Y18-1</u>	<u>4</u>	<u>шт</u>	-	-	-
-	<u>лампами,отдельно устанавливаемого,на</u>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	<u>штырях,количество ламп в светильнике 1</u>	<u>шт</u>	<u>4</u>	-	-	-	-	-	-	-
<u>20</u>	<u>Монтаж универсальных переключателей</u>	-	-	-	<u>Переключатель универсальный УП 5311 C23</u>	<u>3</u>	<u>шт</u>	-	-	-
-	<u>количество секций до 4</u>	<u>шт</u>	<u>9</u>	-	<u>Универсальный переключатель УП 5312 C128</u>	<u>3</u>	<u>шт</u>	-	-	-
-	-	-	-	-	<u>Переключатель универсальный УП 5311 А33</u>	<u>3</u>	<u>шт</u>	-	-	-
<u>21</u>	<u>Установка пульта управления напольного</u>	-	-	-	<u>Стационарный пульт Ritall AP 2685.600</u>	<u>1</u>	<u>шт</u>	-	-	-
-	<u>высотой до 1200мм,глубина и ширина по фронту</u>	-	-	-	<u>Щиты ЩМП-2-0 36 УХЛ3</u>	<u>1</u>	<u>шт</u>	-	-	-
-	<u>до 700ммx1000мм</u>	<u>шт</u>	<u>1</u>	-	<u>Коробка клемная KL1514.510</u>	<u>5</u>	<u>шт</u>	-	-	-

					<u>RITTAL</u>					
<u>22</u>	<u>Насадка на валы электрических машин шкивов,</u>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	<u>муфт,полумуфт,шестерен масса детали: до 0,01т</u>	<u>шт</u>	<u>5</u>	-	-	-	-	-	-	-
<u>23</u>	<u>Насадка на валы электрических машин шкивов,</u>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	<u>муфт,полумуфт,шестерен масса детали: до 0,1т</u>	<u>шт</u>	<u>2</u>	-	-	-	-	-	-	-
<u>24</u>	<u>Капитальный ремонт электрических машин</u>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	<u>постоянного тока в количестве 4шт.</u>	<u>шт</u>	<u>4</u>	-	-	-	-	-	-	-
<u>25</u>	<u>Капитальный ремонт трансформатора</u>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	<u>силового в количестве 1шт.</u>	<u>шт</u>	<u>1</u>	-	-	-	-	-	-	-
<u>26</u>	<u>Присоединение к зажимам жил проводов</u>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	<u>или кабелей, сечением до 2,5мм2</u>	<u>жи</u> <u>д</u>	<u>100</u> <u>0</u>	-	-	-	-	-	-	-
<u>27</u>	<u>Присоединение к зажимам жил проводов</u>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	<u>или кабелей, сечением до 35мм2</u>	<u>жи</u> <u>д</u>	<u>100</u>	-	-	-	-	-	-	-
<u>28</u>	<u>Присоединение к зажимам жил проводов</u>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	<u>или кабелей, сечением до 150мм2</u>	<u>жи</u> <u>д</u>	<u>100</u>	-	-	-	-	-	-	-
<u>29</u>	<u>Монтаж короба пластикового</u>	<u>м</u>	<u>4</u>	-	<u>Перфорированный пластиковый короб 25x25мм</u>	<u>2</u>	<u>м</u>	-	-	-
-	-	-	-	-	<u>Перфорированный пластиковый короб 50x50мм</u>	<u>2</u>	<u>м</u>	-	-	-
<u>30</u>	<u>Монтаж пластин медно-алюминиевых</u>	<u>шт</u>	<u>3</u>	-	<u>Пластина переход медно-алюм 100x10 L=290</u>	<u>3</u>	<u>ШТ</u>	-	-	-
<u>31</u>	<u>Монтаж клемников</u>	<u>шт</u>	<u>220</u>	-	<u>Клемник серый JXB4/35</u>	<u>10</u>	<u>шт</u>	-	-	-
-	-	-	-	-	<u>Клемник земляной JB2,5/35</u>	<u>5</u>	<u>шт</u>	-	-	-
-	-	-	-	-	<u>Клемник земляной JB4/35</u>	<u>5</u>	<u>шт</u>	-	-	-
-	-	-	-	-	<u>Клемник серый JXB2 5/35</u>	<u>400</u>	<u>шт</u>	-	-	-
-	-	-	-	-	<u>Заглушка для JXB 2.5</u>	<u>20</u>	<u>шт</u>	-	-	-
-	-	-	-	-	<u>Фиксатор EW-35</u>	<u>100</u>	<u>шт</u>	-	-	-
<u>32</u>	<u>Монтаж блока питания</u>	<u>шт</u>	<u>3</u>	-	<u>Блок питания DN3011</u>	<u>3</u>	<u>ШТ</u>	-	-	-
<u>33</u>	<u>Монтаж катушек</u>	<u>шт</u>	<u>6</u>	-	<u>Катушка МИС-5100 220В</u>	<u>6</u>	<u>ШТ</u>	-	-	-